

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP SỐ 2 -VINACHEM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **468** /DAP2-KT

Lào Cai, ngày **13** tháng **03** năm 2026

V/v: Mời báo giá lập dự toán
“Sửa chữa bọc lót cao su buồng bốc
21V401A”

MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:

Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem xin gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty trong thời gian qua.

Công ty chúng tôi đang có kế hoạch “Sửa chữa bọc lót cao su buồng bốc 21V401A” trong thời gian tới. Kính mời quý Công ty gửi báo giá cho Công ty chúng tôi để phục vụ lập dự toán mua sắm dịch vụ gói: Sửa chữa bọc lót cao su buồng bốc 21V401A (*nội dung và yêu cầu công việc theo phụ lục đính kèm*).

Báo giá gửi về Công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phòng Kinh tế, Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem – Thôn 6, xã Tầng Loàng, tỉnh Lào Cai, bên ngoài bì thư ghi rõ: “*Báo giá dự toán Sửa chữa bọc lót cao su buồng bốc 21V401A*” hoặc qua thư điện tử theo địa chỉ: vanthu.dap2@gmail.com trước ngày 17/03/2026.

Yêu cầu báo giá cho toàn bộ phạm vi công việc (theo phụ lục đính kèm).

Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Kinh tế, Công ty cổ phần DAP số 2 –Vinachem.
Điện thoại: 0985.126.888 (Mr Khoá).

Rất mong nhận được sự phản hồi của quý Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Việt Tiến

Phụ lục

(Nội dung và yêu cầu công việc theo công văn số: 468 /DAP2-KT ngày 13/03/2026)

1. Nội dung, phạm vi công việc.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	<p>Sửa chữa bọc lót cao su buồng bốc 21V401A:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tháo cửa người thiết bị.- Tháo KNM, tháo ống trung tâm phía dưới buồng bốc.- Tháo KNM 64inch đỉnh bồn 21V401- Tháo KNM 56inch tiếp giáp cắt cong trao đổi nhiệt. <p>- Thực hiện lắp giáo trong bồn để tiến hành bóc bỏ lớp cao su bị hư hỏng và tiến hành bắn cát làm sạch và tạo độ nhám bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho công tác bọc lót cao su mới.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lắp các mặt bích và các đường ống để cấp khí, xả khí, cấp hơi, xả hơi, bẫy xả nước ngưng và lắp đặt các van an toàn.- Tiến hành bọc lót cao su 180m²- Lắp hoàn thiện hệ thống (sau khi bên thuê lưu hóa xong) <p>(Vật tư bọc lót cao su, nguồn điện, nước... bên A cấp. Vật tư phục vụ sửa chữa, lắp đặt, vệ sinh bên B cấp)</p>	Trọng gói	01



2. Tiến độ, địa điểm thực hiện:

- Tiến độ dự kiến: 40 ngày.

- Địa điểm thực hiện: Tại nhà máy Công ty cổ phần DAP số 2 –Vinachem (Địa chỉ: KCN Tăng Lông, xã Tăng Lông, tỉnh Lào Cai)

3. Yêu cầu về kỹ thuật

- Các KNM, đường ống tháo ra và lắp lại theo đúng nguyên trạng thiết bị (hỏng, rách cao su phải báo cho Bên A)

- Cắt bỏ cao su hư hỏng, vệ sinh sạch sẽ bề mặt thép bằng phương pháp bắn cát và tạo nhám bề mặt

- Trước khi bôi keo bề mặt phải lau vệ sinh sạch bề mặt bằng acetone hoặc dung dịch tẩy rửa tương đương

- Các mối dán vát mép, chùng mép đảm bảo kín khít, không bị rỗ khí bong tróc

- Sau khi hoàn thành dán, vệ sinh mặt bằng, chuyển vật tư thu hồi về kho vật tư thu hồi của Công ty